



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร งบประมาณอนุมัติ ๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๕,๕๐๔.๒๕ บาท(ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

(นายนิคม ศิลปคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๑ บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๒๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระบบต้น ขนาดกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ เมตร ลึก ๖ เมตร งานขุดดิน งานหินใหญ่คละ ๑๕ - ๓๐ ซม. งานตาข่ายไนลอน งานหินย่อย ๑/๒" งานท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และสามทาง PVC ๖ นิ้ว
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กย ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๕,๕๐๔.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 - ๖.๓ ราคาพานิชย์จังหวัดชุมพร
 - ๖.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๕ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
 - ๖.๖ แบบฟอร์มบันทึกสีบ
 - ๖.๗ ตาราง Factor F
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสานิตย์ จาตุรัตน์ ปลัด อบต.ถ้ำสิงห์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอรรถพล อรุณ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ปริมาณงาน งานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับดิน ขนาดกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.00 เมตร ลึก 6 เมตร งานขุดดิน งานหินใหญ่คละ 15-30 ซม. งานตาข่ายไนลอน
 งานหินย่อย 1/2" งานท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว และสามทาง PVC ขนาด 6 นิ้ว รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ขบต.ถ้ำสิงห์กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 2/9/64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร							
1.1	งานดินตัด (Earth Excavation)	ลบ.ม.	74.54	32.83	2,447.15	1.3795	45.29	3,375.84
1.2	งานหินย่อยเบอร์ 1/2"	ลบ.ม.	2.47	477.03	1,178.26	1.3795	658.06	1,625.41
1.3	งานหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม.	ลบ.ม.	71.65	414.88	29,726.15	1.3795	572.33	41,007.22
1.4	ตาข่ายไนลอน ขนาด 1.20 x 2.00 m.	ตร.ม.	12.42	25.00	310.50	1.3795	34.49	428.33
1.5	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	เมตร	8.00	344.00	2,752.00	1.3795	474.55	3,796.38
1.6	สามทาง 6 นิ้ว	อัน	1.00	571.00	571.00	1.3795	787.69	787.69
1.7	ค่าย้ายเครื่องจักรเหมา	งาน	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3795	3,448.75	3,448.75
					รวมค่างานต้นทุน	40,235.06		
							รวมค่าก่อสร้าง	55,504.25

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	40,235.06
2	ค่า FACTOR F_N งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
3	ผลรวมค่างานก่อสร้าง	=	55,504.25
4	ตั้งเป็นงบประมาณเพียง	=	55,504.25

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์-)

หมายเหตุ

1. ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง



(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอรรถพล อรุณ)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง