



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๘ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓ ตำบลลำสิงห์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ(ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ลำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๔,๙๒๑.๘๗ บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๘ หมู่ที่ ๓.....
๕. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์.....
๖. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๘๔,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๘ หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน๔๗๔,๙๒๑.๘๗..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
- ๖.๒ ...ปริมาณงาน.....
- ๖.๓ ...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ.....
- ๖.๔ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
- ๖.๕...การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ.....
- ๖.๖...ข้อมูลคอนกรีต.....
- ๖.๗...ไม้แบบ.....
- ๖.๘...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ.....
- ๖.๙...ราคาช่างงานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายอรุณพล อรุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ...นายชาติรี ทิศนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
 แบบเลขที่ 13/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


เอกสารแนบ แบบ ปร.4, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย,
 ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา มีจำนวน 16 หน้า
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	343,598.52	1.3822	474,921.87	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายโครงการ, ป้าย บ-33 (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษี 7%				


(ตัวอักษร) สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ 474,921.87


ลงชื่อ..........ประมาณราคา
 (นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอรรถพล อรุณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจ
 (นายอรรถพล อรุณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชาตรี ทัดนา)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
 (นายสันติย์ จาตุรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายชอย 8

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ลำสิงห์ กำหนด) (ครั้งที่ 1)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.ลำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ 13/2566

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย, ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	640.00	15.62	9,996.80	1.3822	21.59	13,817.58
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	64.00	206.12	13,191.68	1.3822	284.90	18,233.54
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	32.00	939.70	30,070.40	1.3822	1,298.85	41,563.31
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	640.00	435.30	278,592.00	1.3822	601.67	385,069.86
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	226.01	2,712.12	1.3822	312.39	3,748.69
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	52.00	173.76	9,035.52	1.3822	240.17	12,488.90
	4.4 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	-	-	-	-	-	-	-
7	งานป้าย (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ลำสิงห์กำหนด)							
	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	7.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	7.3 ป้าย บ.33	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					343,598.52		รวมค่าก่อสร้าง	474,921.87
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง						=	343,598.52
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง						=	1.3822
3	ผลรวมค่างานก่อสร้าง						=	474,921.87
4	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง						=	474,921.87
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)								
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		640.00	ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ		742.07	บาท/ตร.ม.					