



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑)ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๙๙,๗๐๐.-บาท(เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๐๓,๒๔๖.๙๐ บาท(หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙๙,๗๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน๑๐๓,๒๔๖.๙๐..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
- ๖.๒ ...ปริมาณงาน.....
- ๖.๓ ...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ.....
- ๖.๔ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
- ๖.๕...การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ
- ๖.๖...ข้อมูลคอนกรีต.....
- ๖.๗...ไม้แบบ.....
- ๖.๘...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ.....
- ๖.๙...ราคาต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายสันติย์ จาตุรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ...นายชาติรี ทิศนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 3 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1)

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

แบบเลขที่ 34/2566

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต,


ราคาต่อหน่วย, ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.1 งานขุดรื้อคั่นทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	150.00	15.37	2,305.50	1.3822	21.24	3,186.66
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	22.50	203.27	4,573.58	1.3822	280.96	6,321.60
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	6.25	936.45	5,852.81	1.3822	1,294.36	8,089.76
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ม.)	ตร.ม.	125.00	443.68	55,460.00	1.3822	613.25	76,656.81
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	225.96	2,259.60	1.3822	312.32	3,123.22
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	5.00	172.32	861.60	1.3822	238.18	1,190.90
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	25.00	50.93	1,273.25	1.3822	70.40	1,759.89
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.75	562.98	2,111.18	1.3822	778.15	2,918.07
				รวมค่างานต้นทุน	74,697.51		รวมค่าก่อสร้าง	103,246.90


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	74,697.51
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
3	ผลรวมค่างานก่อสร้าง	=	103,246.90
4	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง	=	103,246.90


ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์-)


ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	125.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	825.98	บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ) 
(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) 
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายชาติรี ทัศน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) 
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ) 
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์