



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒)ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๙๖,๐๐๐.-บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๙๖,๖๔๗.๕๒ บาท(เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวเอื้องฟ้า นาลิม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์



แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ประเภทงาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 3 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
 แบบเลขที่ 36/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


เอกสารแนบ แบบ พร.4,ปริมาณงาน,ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ,การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ,ข้อมูลงานคอนกรีต,ราคาต่อหน่วย,  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุ,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา มีจำนวน 16 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,922.96	1.3822	96,647.52	
					ระยะเวลา
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ดำเนินการ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				45 วัน
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษี 7%				
	(ตัวอักษร) <u>เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์</u>			96,647.52	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสันติย์ จาตุรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........ตรวจ  
 (นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชาติรี ทศนา)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นายสันติย์ จาตุรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
 (นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นายกำพล เรืองราย)  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 3 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2)

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ดงลิ้นฟ้า กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลดงลิ้นฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นฟ้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

แบบเลขที่ 36/2566

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย, ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยF <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	150.00	15.37	2,305.50	1.3822	21.24	3,186.66
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	22.50	204.08	4,591.80	1.3822	282.08	6,346.79
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	6.00	936.45	5,618.70	1.3822	1,294.36	7,766.17
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ม.)	ตร.ม.	120.00	433.41	52,009.20	1.3822	599.06	71,887.12
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	227.54	1,820.32	1.3822	314.51	2,516.05
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	4.00	174.36	697.44	1.3822	241.00	964.00
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	6.00	480.00	2,880.00	1.3822	663.46	3,980.74
รวมค่างานต้นทุน					69,922.96		รวมค่าก่อสร้าง	96,647.52

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 69,922.96

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

3 ผลรวมค่างานก่อสร้าง = 96,647.52

4 ราคากลาง งานก่อสร้างทาง = 96,647.52

ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์-)

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	120.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	805.40	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นฟ้า

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี ทัศนาศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายสันติย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นฟ้า

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขาฯ

(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นฟ้า ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิ้นฟ้า

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๙๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔:๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน .....๙๖,๖๔๗.๕๒..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
- ๖.๒ ...ปริมาณงาน.....
- ๖.๓ ...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ.....
- ๖.๔ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา .....
- ๖.๕...การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ
- ๖.๖...ข้อมูลคอนกรีต.....
- ๖.๗...ไม้แบบ.....
- ๖.๘...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ.....
- ๖.๙...ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายสันติย์ จาตุรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์ ประธานกรรมการ .....
- ๗.๒ ...นายชาติรี ทักณา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ.....