



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวนอุปถัมภ์ ๑๓ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๘๓๔,๑๐๒.๔๕ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทสี่สิบห้าสตางค์)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวนอุปถัมภ์ ๑๓ หมู่ที่ ๑....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๘๕๑,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด) .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน .....๘๓๔,๑๐๒.๔๕..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ...แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๖.๒ ...แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้าง พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๖.๓ ...แบบ ปริมาณงาน จำนวน ๓ แผ่น.....
  - ๖.๔ ...ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๔ แผ่น.....
  - ๖.๕ ...ข้อมูลวัสดุ จำนวน ๒ แผ่น.....
  - ๖.๖ ...ระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๖.๗ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๔ แผ่น.....
  - ๖.๘ ...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ ...นายภักชโชติ ชุ่มชื่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลขุนกระหingham	ประธานกรรมการ ....
๗.๒ ...นายชาติรี ทัดนา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ.....
๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ.....

# แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ประเภทงาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผวนอุปถัมภ์ 13 หมู่ที่ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
 แบบเลขที่ 30/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


เอกสารแนบ แบบ พร.4,ปริมาณงาน,ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ,การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ,ข้อมูลงานคอนกรีต,ราคาต่อหน่วย,  
 ตารางค่าขนส่งวัสดุ,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา มีจำนวน 16 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ **- ๓ ก.ค. ๒๕๖๖**


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	603,460.03	1.3822	834,102.45	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อนุมัติถ้ำสิงห์กำหนด)				ระยะเวลา
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				ดำเนินการ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				75 วัน
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ภาษี 7%				
(ตัวอักษร) <b>แปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทสี่สิบห้าสตางค์</b>				<b>834,102.45</b>	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา  
 (นายทวีเกียรติ์ ชมอินทร์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิชชุโชค ชุ่มชื่น)  
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลขุนกระโทง

ลงชื่อ..........ตรวจ  
 (นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชาติรี ทัดนา)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
 (นายสันติย์ จาตุรัตน์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขา  
 (นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
 (นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผวนอุปถัมภ์ 13 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ 30/2566

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง,ปริมาณงาน,ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ,การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ,ข้อมูลงานคอนกรีต,

ราคาต่อหน่วย,ตารางค่าขนส่งวัสดุ,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.1 งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	1,300.00	15.25	19,825.00	1.3822	21.08	27,402.12
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	195.00	203.05	39,594.75	1.3822	280.66	54,727.86
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	52.00	934.83	48,611.16	1.3822	1,292.12	67,190.35
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	1,040.00	437.64	455,145.60	1.3822	604.91	629,102.25
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	227.31	2,727.72	1.3822	314.19	3,770.25
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48.00	174.11	8,357.28	1.3822	240.65	11,551.43
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	52.00	561.51	29,198.52	1.3822	776.12	40,358.19
6	งานป้าย (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)							
	6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	6.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>603,460.03</b>		<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>834,102.45</b>

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 603,460.03

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

3 ผลรวมค่างานก่อสร้าง

= 834,102.45

4 ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-แปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองบาทสี่สิบห้าสตางค์-)

= 834,102.45

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	1,040.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	802.02	บาท/ตร.ม.