



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าสิงห์ จะดำเนินการโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านถ้าสิงห์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณคุณภาพงานดังนี้ ต่อเติมโครงหลังคา , งานมุงหลังคา โดยมีขนาดด้านซ้ายยาว ๗.๙๐ เมตร ด้านขวายาว ๗.๕๐ เมตร ด้านหลังยาว ๙.๔๐ ด้านหน้ายาว ๖.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้าสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๕๘,๑๙๐.๖๔ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าสิงห์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๒๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ต่อเติมโครงหลังคา,งานมุงหลังคา ด้านซ้าย ยาว ๗.๙๐ เมตร ด้านขวา ยาว ๗.๕๐ เมตร ด้านหลัง ยาว ๙.๔๐ เมตร ด้านหน้า ยาว ๖.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑ บต.ถ้ำสิงห์กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน๑๕๘,๑๙๐.๖๔..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบ แบบประมาณราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๒ ...แบบ สรุปราคากลาง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๓ ...แบบ สรุปราคากลาง ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๔ ...ราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ แผ่น.....
 - ๖.๕ ...ราคาค่าแรงงาน จำนวน ๔ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายสันติย์ จาตุรัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	ประธานกรรมการ
๗.๒ ...นายชาติ ทัศนาศ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ.....
๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


ปริมาณงาน ต่อเติมโครงหลังคา,งานมุงหลังคา ขนาดด้านซ้าย ยาว 7.90 เมตร ด้านขวา ยาว 7.50 เมตร ด้านหลัง ยาว 9.40 เมตร ด้านหน้า ยาว 6.80 เมตร


พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	รวมงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์	158,190.64	ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	158,190.64	
	ราคากลาง	158,190.64	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลบาทหกสิบสี่สตางค์)	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติรี ทักษนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ปริมาณงาน ต่อเติมโครงหลังคา,งานมุงหลังคา ขนาดด้านซ้าย ยาว 7.90 เมตร ด้านขวา ยาว 7.50 เมตร ด้านหลัง ยาว 9.40 เมตร ด้านหน้า ยาว 6.80 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร รวมงานต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์	120,839.23	1.3091	158,190.64	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			158,190.64	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี ทิศนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสานิตย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน ต่อเติมโครงหลังคา,งานมุงหลังคา ขนาดด้านซ้าย ยาว 7.90 เมตร ด้านขวา ยาว 7.50 เมตร ด้านหลัง ยาว 9.40 เมตร ด้านหน้า ยาว 6.80 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบรม.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 15/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประมาณราคาโดย นายทวีเกียรติ ชมอินทร์

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	ขุดดิน	0.18	ลบ.ม.	-	-	168.00	30.24	30.24	
1.2	ทรายหยาบ	0.02	ตร.ม.	574.77	11.49	104.00	2.08	13.57	
1.3	คอนกรีตฐานราก	0.16	ลบ.ม.	2,400.00	384.00	426.00	68.16	452.16	
1.4	J - BOLT ขนาด 3/4 นิ้ว	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.5	แผ่นเพลท ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้วหนา 4.0 มม.	8.00	แผ่น	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.6	เสาท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2	2.00	ท่อน	1,484.00	2,968.00	538.00	1,076.00	4,044.00	
1.7	อะเสเหล็ก [ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม.	15.00	ท่อน	518.69	7,780.35	-	-	7,780.35	
1.8	เหล็กดัด □ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	17.00	ท่อน	354.52	6,026.84	-	-	6,026.84	
1.9	จันทันเหล็ก [ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	518.69	7,261.66	-	-	7,261.66	
1.10	แปเหล็ก □ 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	11.00	ท่อน	354.52	3,899.72	-	-	3,899.72	
1.11	ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้าง	989.24	กก.	-	-	10.00	9,892.40	9,892.40	
1.12	ทาสีเหล็กกันสนิม	85.62	ตร.ม.	58.00	4,965.96	35.00	2,996.70	7,962.66	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				38,498.02		14,065.58	52,563.60	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	มุงหลังคา เมทัลชีต อลูซิงค์ กว้าง 0.76 เมตร หนา 0.47 มม.	97.67	เมตร	220.00	21,487.40	-	-	21,487.40	
2.2	ครอบสัน เมทัลชีต อลูซิงค์ หนา 0.457 มม.	7.50	เมตร	150.00	1,125.00	50.00	375.00	1,500.00	
2.3	ครอบข้าง เมทัลชีต อลูซิงค์ หนา 0.457 มม.	31.60	เมตร	150.00	4,740.00	50.00	1,580.00	6,320.00	
2.4	สกรู ขนาด 2 นิ้ว	100.00	ตัว	2.50	250.00	-	-	250.00	
2.5	ค่าแรงมุงหลังคา	65.62	ตร.ม.	-	-	70.00	4,593.40	4,593.40	
2.6	เทคอนกรีตพื้น	5.06	ลบ.ม.	2,400.00	12,144.00	306.00	1,548.36	13,692.36	
2.7	เหล็ก Wire mesh	53.58	ตร.ม.	45.00	2,411.10	5.00	267.90	2,679.00	
2.8	รางน้ำ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว พร้อมขอร์ดราง	15.40	เมตร	270.00	4,158.00	25.00	385.00	4,543.00	
2.9	ท่อรับน้ำฝน พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	6.00	เมตร	439.25	2,635.50	-	-	2,635.50	
2.10	ดินปรับระดับ	5.46	ลบ.ม.	400.00	2,184.00	99.00	540.54	2,724.54	
2.11	หญ้าเทียม	34.39	ตร.ม.	120.00	4,126.80	5.00	171.95	4,298.75	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				55,261.80		9,462.15	64,723.95	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	สายไฟฟ้าแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	40.00	เมตร	22.54	901.68	12.00	480.00	1,381.68	
3.2	โคมไฟดาวไลท์ ติดลอย 4 นิ้ว	4.00	ชุด	240.00	960.00	115.00	460.00	1,420.00	
3.3	ท่อ พีวีซี สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว	40.00	เมตร	18.75	750.00	-	-	750.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				2,611.68		940.00	3,551.68	
4	งานป้าย								
4.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
4.2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า				96,371.50		24,467.73	120,839.23	