



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำสิงห์ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ช่วง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๑๖๐) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๙๐,๕๐๗.๐๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดบาทสามสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อบต.ถ้ำสิงห์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำสิงห์...
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๙๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๐) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบรม.ถ้ำสิงห์กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน๔๙๐,๕๐๗.๐๓..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ...แบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
 - ๖.๒ ...ปริมาณงาน.....
 - ๖.๓ ...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ.....
 - ๖.๔ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา.....
 - ๖.๕ ...การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ.....
 - ๖.๖ ...ข้อมูลคอนกรีต.....
 - ๖.๗ ...ไม้แบบ.....
 - ๖.๘ ...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ.....
 - ๖.๙ ...ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายสันติย์ จาตุรัตน์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์	ประธานกรรมการ
๗.๒ ...นายชาติ ทัศนาศ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ.....
๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ.....

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 4/2 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร
(ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+160) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แบบเลขที่ 26/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

เอกสารแนบ แบบ ปร.4, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย,

ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

มีจำนวน


16


หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,207.86	1.3848	490,507.03	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)				ระยะเวลา
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ดำเนินการ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				75 วัน
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษี 7%				
	(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดบาทสามสตางค์		490,507.03	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายทวีเกียรติ ชมนินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........ตรวจ
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาตรี ทัศน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขาฯ
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขยอ 4/2 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

(ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+160) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบรมถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

แบบเลขที่ 26/2567

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง, ปริมาณงาน, ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ, การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ, ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย, ตารางค่าขนส่งวัสดุ, ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
1.1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
1.1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	640.00	11.77	7,532.80	1.3848	16.30	10,431.42
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)							
2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	128.00	203.27	26,018.56	1.3848	281.49	36,030.50
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	32.00	936.45	29,966.40	1.3848	1,296.80	41,497.47
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	640.00	431.15	275,936.00	1.3848	597.06	382,116.17
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	202.42	809.68	1.3848	280.31	1,121.24
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	60.00	149.24	8,954.40	1.3848	206.67	12,400.05
5	งนโครงสร้าง							
5.1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	6.00	831.67	4,990.02	1.3848	1,151.70	6,910.18
6	งานป้าย (ตามรูปแบบรายการที่ อบรมถ้ำสิงห์กำหนด)							
6.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
6.2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
6.2	ป้าย น-33	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					354,207.86		รวมค่าก่อสร้าง	490,507.03

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

3 ผลรวมค่างานก่อสร้าง

4 ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดบาทสามสตางค์-)

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	640.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	766.42	บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสานิตย์ จาดรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ)  ตรวจ

(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติรี ทิศนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายสานิตย์ จาดรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขฯ

(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์