



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์ จะดำเนินการโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำสิงห์ โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้

๑.ถนนสายราษฎร์พัฒนา ๑/๑ หมู่ ๒ ตำบลลำสิงห์ ขุดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๐ เมตร

๒.ถนนสายราษฎร์พัฒนา ๔ หมู่ ๒ ตำบลลำสิงห์ ขุดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๔๐๐ เมตร

รวมระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ลำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๘๗,๐๐๐.-บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๘๖,๗๖๘.๕๒ บาท(แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำสิงห์....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๘๗,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..๑.ถนนสายราษฎร์พัฒนา ๑/๑ ชุดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
๒.ถนนสายราษฎร์พัฒนา ๔ ชุดวางท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร รวมระยะทางยาว
๖๕๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๖ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน๘๖,๗๖๘.๕๒..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบ ปร.๔
- ๖.๒ ...แบบ ปร.๕
- ๖.๓ ...แบบ ปร.๖
- ๖.๔ ...ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายสันติย์ จาตุรัตน์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ...นายชาติรี ทิศนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน 1.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1 ขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 250.00 เมตร

2.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 ขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 400.00 เมตร

รวมระยะทางยาว 650.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1,ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


แบบเลขที่ 42/2567


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--|---|
| | สรุป | | |
| 1 | รวมงานวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 86,768.52 | - ระยะเวลา ดำเนินการ 45 วัน - เบิกจ่ายเงิน 1 งวด |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 86,768.52 | |
| | ราคากลาง | 86,768.52 | |
| | (ตัวอักษร) | (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์) | |


ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายसानิตย์ จาดรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ  ตรวจ
(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติรี ทัศนาศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายसानิตย์ จาดรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน 1.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1 ขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 250.00 เมตร

2.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 ขุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 400.00 เมตร

รวมระยะทางยาว 650.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1,ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


แบบเลขที่ 42/2567


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร รวมงานวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 66,281.05 | 1.3091 | 86,768.52 | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 86,768.52 | |
| ตัวอักษร | (แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์) | | | | |


ลงชื่อ  ประมาณราคา
(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสานิตย์ ชาติรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ  ตรวจ
(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติตรี ทิศนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสานิตย์ ชาติรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขาฯ
(นางสาวอมรรรัตน์ โสมสุวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  อนันต์
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน 1.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1 ชุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 250.00 เมตร 2.ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 ชุดวางท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ยาว 400.00 เมตร

รวมระยะทางยาว 650.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบรม.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายราษฎร์พัฒนา 1/1,ถนนสายราษฎร์พัฒนา 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 42/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประมาณราคาโดย นายทวีเกียรติ ขมอินทร์

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานชุดวางท่อ PVC | | | | | | | | |
| 1 | งานชุดวางท่อ PVC ยาว 650 เมตร | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑2 นิ้ว | 650.00 | เมตร | 50.47 | 32,805.50 | 40.00 | 26,000.00 | 58,805.50 | |
| | - ข้อต่อท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๑2 นิ้ว | 163.00 | อัน | 22.50 | 3,667.50 | 6.75 | 1,100.25 | 4,767.75 | |
| | - ประตูน้ำ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว | 2.00 | อัน | 150.00 | 300.00 | 45.00 | 90.00 | 390.00 | ค่าแรงข้อต่อท่อ |
| | - นำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม | 20.00 | กระป๋อง | 115.89 | 2,317.80 | - | - | 2,317.80 | 30 % ราคาต่อ |
| | - ป้ายประชาสัมพันธ์ | 1.00 | ป้าย | - | - | - | - | - | หน่วยวัสดุ |
| | - ป้ายโครงการ | 1.00 | ป้าย | - | - | - | - | - | |
| | รวมงาน ข้อที่ 1 | | | | 39,090.80 | | 27,190.25 | 66,281.05 | |