



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำสิงห์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ เมตร (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๐) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด) งบประมาณอนุมัติ ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๔๘๑,๕๕๖.๖๔ บาท(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวเอื้องฟ้า นวลมี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำสิงห์....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๘๕,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ( ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๐ ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ ๑ บด.ถ้ำสิงห์กำหนด) .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **29 มี.ค. 2568** ..... เป็นเงิน .....๔๘๑,๕๕๖.๖๔..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง.....
- ๖.๒ ...ปริมาณงาน.....
- ๖.๓ ...แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ.....
- ๖.๔ ...ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา.....
- ๖.๕ ...การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ.....
- ๖.๖ ...ข้อมูลคอนกรีต.....
- ๖.๗ ...ไม้แบบ.....
- ๖.๘ ...ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ.....
- ๖.๙ ...ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                                 |                                   |                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ๗.๑ ...นางกุศล ขาวสง่า          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง        | ประธานกรรมการ .....    |
| ๗.๒ ...นายชาติรี ทัศนาศ         | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา        | กรรมการ.....           |
| ๗.๓ ...นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ..... |

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ชอย 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+150) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ชอย 4/1 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ๕/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

เอกสารแนบ แบบ ปร.4,ปริมาณงาน,ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ,การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ,ข้อมูลงานคอนกรีต,ราคาต่อหน่วย,

ตารางค่าขนส่งวัสดุ,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

มีจำนวน


16


หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2568


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	347,744.54	1.3848	481,556.64	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ถ้ำสิงห์กำหนด)				ระยะเวลา
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				ดำเนินการ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				75 วัน
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- ภาษี 7%				
	(ตัวอักษร) <u>สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์</u>			481,556.64	


ลงชื่อ  ประมาณราคา  
(นายทวีเกียรติ ชมอินทร์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางกุลศ ขาวสง่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  ตรวจ  
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชาติร์ ทศนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางกุลศ ขาวสง่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ  
(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายกำพล เรืองราย)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 1 / 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอย 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ช่วง กม. 0+000 - กม. 0+150) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ (ตามรูปแบบรายการที่ อนุมัติ.ถ้ำสิงห์ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ขอย 4/1 หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2568

แบบเลขที่ 5/2568

เอกสารแนบ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง,ปริมาณงาน,ค่าวัสดุและค่าดำเนินการ,การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุ,ข้อมูลงานคอนกรีต, ราคาต่อหน่วย,ตารางค่าขนส่งวัสดุ,ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทาง							
	1.1 งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.1 งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	750.00	11.67	8,752.50	1.3848	16.16	12,120.46
2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	150.00	190.61	28,591.50	1.3848	263.96	39,593.51
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต บดอัดแน่น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	30.00	934.83	28,044.90	1.3848	1,294.55	38,836.58
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 m. (ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ตร.ม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	600.00	449.59	269,754.00	1.3848	622.59	373,555.34
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	4.00	194.11	776.44	1.3848	268.80	1,075.21
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	56.00	140.90	7,890.40	1.3848	195.12	10,926.63
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	131.16	3,934.80	1.3848	181.63	5,448.91
6	งานป้าย (ตามรูปแบบรายการที่ อนุมัติ.ถ้ำสิงห์กำหนด)							
	6.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	6.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
รวมค่างานต้นทุน					347,744.54		รวมค่าก่อสร้าง	481,556.64

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ผลรวมค่างานก่อสร้าง
- ราคากลาง งานก่อสร้างทาง


ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์-)

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	600.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	802.59	บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายทวีเกียรติ ชุมอินทร์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางกุลศล ชาวสง่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นางสาวอมรรัตน์ ไสมสุวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชาติ ทิศนา)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางกุลศล ชาวสง่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขา  
(นางสาวอมรรัตน์ ไสมสุวรรณ)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายกำพล เรืองราย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์