



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
เรื่อง กำหนดราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.๓RH) (ตามรูปแบบรายการที่กำหนด) งบประมาณจัดสรร ๘๔๖,๗๓๓.๐๐ บาท(แปดแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๗๗๙,๖๕๑.๓๑ บาท(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกกร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามเซ็นต์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 846,733 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคาร แบบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาดอาคาร 8.00 x 20.80 ม. (ความร้อนเสริม) ตามแบบเลขที่ สพส. 06R / 60
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2564 เป็นเงิน 779,651.31 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6
 - 6.2 แบบ ปร.5 (ข)
 - 6.3 แบบ ปร.5 (ก)
 - 6.4 แบบ ปร.4 (ข)
 - 6.5 แบบ ปร.4 (ก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอรรถพล อรุณ.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายจงรัก มุจลินทร์.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....กรรมการ
 - 7.3 นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|---|
| ชื่อโครงการ | พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พท.3RH) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแปบ้านลำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร | | |
| ประมาณการโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | หน่วยงานออกแบบแปลน | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน |
| ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | แบบเลขที่ | สพส. 06R/60 |
| ประมาณเมื่อวันที่ | 11 มกราคม พ.ศ. 2564 | แผ่นที่ | 1 - 26 |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 4 | ชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ | | | | | | | | |
| | เสาต่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 4" ประเภท BS-M รวมเหล็กแผ่นฐานเสา ขนาด 100 x 500 x 6 มม. | 1.00 | ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี |
| | แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Monocrystalline ขนาด 150 วัตต์ ฐานราก | 1.00 | ชุด | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | ชุดเหล็กปรับระดับปรับแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ | 1.00 | ชุด | 570.00 | 570.00 | - | - | 570.00 | |
| | ค่าสายไฟฟ้าและค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.00 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 6,770.00 | | 1,500.00 | 8,270.00 | |
| 5 | งานชั้นวางผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 9 ตัว/ชุด | | | | | | | | |
| | เหล็ก LG ขนาด 25 x 25 หน้า 1.6 มม. | 127.22 | กก. | 25.70 | 3,269.55 | - | - | 3,269.55 | ซุกัลวานซ์ |
| | เหล็ก L ขนาด 25 x 25 หน้า 3 มม. | 42.33 | กก. | 40.17 | 1,700.40 | - | - | 1,700.40 | ซุกัลวานซ์ |
| | ชุดล้อแบบมีเกลียว ขนาด Ø 1 1/2" | 20.00 | ชุด | 100.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | |
| | ชุดตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 1.00 เมตร | 18.00 | ชุด | 400.00 | 7,200.00 | - | - | 7,200.00 | |
| | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.00 | ชุด | - | - | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 9 ตัว/ชุด | | | | 14,169.95 | | 1,600.00 | 15,769.95 | |
| | ชั้นวางผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 6 ชุด | 6.00 | ชุด | | 85,019.70 | | 9,600.00 | 94,619.70 | |
| 6 | งานระบบความร้อนเสริมและห้องเก็บ | | | | | | | | |
| | เหล็ก LG ขนาด 38 x 38 หน้า 1.6 มม. | 35.91 | กก. | 25.71 | 923.25 | - | - | 923.25 | ซุกัลวานซ์ |
| | เหล็ก LG ขนาด 75 x 75 หน้า 2.3 มม. | 49.60 | กก. | 35.48 | 1,759.81 | - | - | 1,759.81 | ซุกัลวานซ์ |
| | เหล็ก LG ขนาด 25 x 25 หน้า 1.6 มม. | 15.04 | กก. | 25.70 | 386.53 | - | - | 386.53 | ซุกัลวานซ์ |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)
 สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแพบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 แบบเลขที่ สทส. 06R/60
 แผ่นที่ 1 - 26

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด \varnothing 1 1/4" ประเภท BS-M | 37.60 | กก. | 48.78 | 1,834.13 | 6.38 | 239.89 | 2,074.02 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี |
| | แผ่นสเมิร์ทบอร์ดหนา 8 มม. | 4.00 | แผ่น | 270.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | |
| | ดาข่ายเหล็กถัก ขนาด 2" | 3.00 | ตร.ม. | 100.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| | มือจับเหล็ก 5" | 2.00 | อัน | 30.00 | 60.00 | - | - | 60.00 | |
| | บานพับลูกถ้วย | 4.00 | ตัว | 30.00 | 120.00 | - | - | 120.00 | |
| | กลอนเหล็ก ขนาด 8" | 1.00 | ตัว | 250.00 | 250.00 | - | - | 250.00 | |
| | สายยู + ญญแจ | 1.00 | ชุด | 330.00 | 330.00 | - | - | 330.00 | |
| | แผ่น Metal Sheet หนา 0.5 มม. | 9.00 | ตร.ม. | 300.00 | 2,700.00 | 80.00 | 720.00 | 3,420.00 | |
| | สีพลาสติก | 30.00 | ตร.ม. | 42.00 | 1,260.00 | 30.00 | 900.00 | 2,160.00 | |
| | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.00 | งาน | - | - | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 11,003.71 | | 6,359.89 | 17,363.60 | |
| 7 | ชุดแก๊สเบิร์นเนอร์ (Burner) และท่อ | | | | | | | | |
| | เครื่องเบิร์นเนอร์แก๊ส LPG พร้อมชุดควบคุม | 1.00 | ชุด | 38,000.00 | 38,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 39,000.00 | |
| | ท่อส่งผ่านความร้อนเหล็กแผ่นชุบสังกะสี เบอร์ 18 พับเป็นรูป ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร | 20.00 | เมตร | 631.00 | 12,620.00 | 220.00 | 4,400.00 | 17,020.00 | |
| | ท่อส่งผ่านความร้อนเหล็กแผ่นชุบสังกะสี เบอร์ 18 พับเป็นรูป ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร | 3.00 | เมตร | 1,260.00 | 3,780.00 | 440.00 | 1,320.00 | 5,100.00 | |
| | ท่อแผ่นสังกะสีลด ขนาด 0.50 - 0.30 เมตร | 1.00 | จุด | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| | ฝาปิดท่อแผ่นสังกะสี ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | - | - | 300.00 | |
| | ช่องระบายความร้อน | 15.00 | จุด | 200.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 58,200.00 | | 6,920.00 | 65,120.00 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พว.3RH)
 สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ สพส. 06R/60
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 - 26
 ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 หน่วย :บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 1 | ชุดตู้ควบคุม ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูดอากาศ | 22,076.78 | 1,0700 | 23,622.15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 23,622.15 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ที่ 395/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถพล อรุณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรงค์ มุจลินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ: พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)
 สถานที่ก่อสร้าง: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแป้นลำสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลลำสังข์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน่วยงานออกแบบแปลน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 ตรวจสอบ: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ สพส. 06R/60
 ประมาณเมื่อวันที่: 11 มกราคม พ.ศ. 2564 แผ่นที่ 1 - 26

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานพื้นคอนกรีต | | | | | | | | |
| | งานปรับพื้นที่วางผัง พร้อมค่อัดดินเดิม | 1.00 | งาน | - | - | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | |
| | ทรายหยาบรองพื้น | 26.87 | ลบ.ม. | 551.41 | 14,816.39 | 99.00 | 2,660.13 | 17,476.52 | |
| | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc | 25.16 | ลบ.ม. | 2,149.53 | 54,082.17 | 391.00 | 9,837.56 | 63,919.73 | |
| | แบบหล่อคอนกรีต | 26.400 | ตร.ม. | 350.00 | 9,240.00 | 133.00 | 3,511.20 | 12,751.20 | |
| | เหล็ก RB SR 24 ขนาด Ø 9 มม. | 1,147.700 | กก. | 18.33 | 21,037.34 | 4.10 | 4,705.57 | 25,742.91 | |
| | เหล็ก RB SR 24 ขนาด Ø 12 มม. | 35.52 | กก. | 18.02 | 640.07 | 3.30 | 117.22 | 757.29 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 34.00 | กก. | 28.04 | 953.36 | - | - | 953.36 | |
| | ตะปู | 6.60 | กก. | 37.38 | 246.71 | - | - | 246.71 | |
| | ฉิวขัดเรียบผสมสีฝุ่นสีดำ | 170.40 | ตร.ม. | 115.00 | 19,596.00 | 61.00 | 10,394.40 | 29,990.40 | |
| | ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 พร้อมฝาตะแกรงดักกลิ่น | 6.00 | ชุด | 342.00 | 2,052.00 | 75.00 | 450.00 | 2,502.00 | |
| | ขนาด 2" สแตนเลส | | | | | | | | |
| | แนวรอยต่อแอสฟัลต์ผสมทราย | 36.00 | เมตร | 10.00 | 360.00 | 5.00 | 180.00 | 540.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 123,024.04 | | 35,706.08 | 158,730.12 | |
| 2 | งานโครงเหล็กระบบอบแห้ง | | | | | | | | |
| | เหล็กกล่อง LG ขนาด 1" x 2" หนา 2.3 มม. | 697.83 | กก. | 21.17 | 14,773.06 | - | - | 14,773.06 | ซูปกัถวาโนซ์ |
| | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2" ประเภท BS-M | 642.60 | กก. | 58.82 | 37,797.73 | - | - | 37,797.73 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี |
| | งานตัดโค้งท่อ | 11.00 | ชุด | - | - | 221.00 | 2,431.00 | 2,431.00 | |
| | เหล็กแผ่น ขนาด 45 x 60 x 9 มม. (เดียว) | 360.00 | แผ่น | 12.00 | 4,320.00 | - | - | 4,320.00 | |
| | เหล็กแผ่น ขนาด 50 x 100 x 6 มม. | 22.00 | แผ่น | 15.00 | 330.00 | - | - | 330.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชุมชนกลุ่มกาแพบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วยงานออกแบบแปลน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แบบเลขที่ สพส. 06R/60

แผ่นที่ 1 - 26

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | เหล็กแผ่น ขนาด 50 x 100 x 6 มม. | 8.00 | แผ่น | 25.00 | 200.00 | - | - | 200.00 | |
| | ซิลิโคนใส | 60.000 | หลอด | 205.00 | 12,300.00 | 15.00 | 900.00 | 13,200.00 | |
| | ทุกหัวระเบิดขนาด 3/8" x 2" | 60.000 | ชุด | 7.00 | 420.00 | - | - | 420.00 | |
| | ค่าแรงประกอบและติดตั้ง | 1,340.43 | กก. | - | - | 10.00 | 13,404.30 | 13,404.30 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 70,140.79 | | 16,735.30 | 86,876.09 | |
| 3 | งานโพลีคาร์บอเนตและชุดประตูอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| | แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทหนา 6 มม. สีใส | 278.00 | ตร.ม. | 230.00 | 63,940.00 | - | - | 63,940.00 | |
| | Aluminium clamping (ครบชุด) | 84.00 | เมตร | 37.00 | 3,108.00 | - | - | 3,108.00 | |
| | ครอบแผ่นอลูมิเนียม ตัว U+เทปฟลอยด์ | 57.60 | เมตร | 16.00 | 921.60 | - | - | 921.60 | |
| | ยางรีดน้ำ แชนโดพิน ยาว 60 เมตร/ชุด | 528.00 | เมตร | 12.00 | 6,336.00 | - | - | 6,336.00 | |
| | ประตูบานเลื่อนคู่และมุ้งลวด มีตัวกันแมลงด้านล่าง วงกบและกรอบ | 1.00 | ชุด | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |
| | บานประตูอลูมิเนียม สีบรอนซ์เงิน ทหนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใส | | | | | | | | |
| | ทหนา 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร รางแขวนพร้อมอุปกรณ์มือจับ | | | | | | | | |
| | และกกุญแจ (หน้า - หลัง) | | | | | | | | |
| | ประตูบานเปิดพร้อมอุปกรณ์มือจับและกุญแจ วงกบและกรอบบาน | 2.00 | ชุด | 8,500.00 | 17,000.00 | - | - | 17,000.00 | |
| | ประตูอลูมิเนียม สีบรอนซ์เงิน ลูกฟักกระจกใส ทหนา 6 มม. | | | | | | | | |
| | ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร | | | | | | | | |
| | ช่องอากาศขาเข้า กรอบบานอลูมิเนียม ถอดประกอบได้ | 2.00 | ชุด | 800.00 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | |
| | ค่าแรงและประกอบติดตั้ง | 1.00 | งาน | - | - | 34,250.00 | 34,250.00 | 34,250.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 110,905.60 | | 34,250.00 | 145,155.60 | |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ พลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)
 สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแพบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น แบบเลขที่ สพส. 06R/60
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผ่นที่ 1 - 26
 ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | |
| | ก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก | 752,029.16 | |
| 2 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | | |
| | ชุดตู้ควบคุม ชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูดอากาศ | 23,622.15 | |
| 3 | ป้ายโครงการ | | |
| | ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย (ป้ายไม้) | 1,000.00 | |
| | ป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (ป้ายเหล็ก) | 3,000.00 | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 779,651.31 | |
| | ราคากลาง | 779,651.31 | |
| | (ตัวอักษร) | เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบลบาทสามสิบเอ็ดสตางค์ | |
| | ขนาดหรือเนื้อที่ | 170.40 ตารางเมตร | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 4,575.42 บาท / ตารางเมตร | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ที่ 395/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถพล อรุณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวอมรรัตน์ โสมสุวรรณ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



(นายจงรัก มุจลินทร์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา